

»Ureditev garažne hiše Prisoje (sanacija in barvanje notranjih sten in stropov objekta 1, 2 in 3. etaže)«

		Sanacija 1. ETAŽE	Sanacija 2. ETAŽE	Sanacija 3. ETAŽE	SKUPAJ (1,2 in 3. ETAŽA)
	REKAPITULACIJA	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Horizontalna signalizacija				
2.	Sanacija in barvanje stropov ter sten objekta				
	SKUPAJ (brez DDV):				
	DDV 22 %				
	SKUPAJ (z DDV):				

Koper, 12.06.2018

Ureditev garažner hiše v Prisojah - 1. ETAŽA

Horizontalna signalizacija

	enota	količina	cena na enoto (EUR)	za celoto (EUR)
1 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm	m	411		
2 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm (označevanje prostorov za invalide)	m	29		
3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2 (puščice dolžine 2,50m)	m2	15		
4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 3 .	5 %	0,05		

SKUPAJ

Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

1 Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z visokotlačnim strojem (500 barov) notranjih betonskih površin (zidov in stropov) z nanosom sredstva za nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje – priprava za barvanje. V postavki je zajeta postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil.	m2	2.980,50
2 Odstranjevanje poškodovanega betona zidov in stropov do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 1500 bar do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno tehnologijo ter priprava površine z odkrivanjem armature za sanacijo po posameznih lokacijah.		
I. etaža	m2	120,00
II. etaža	m2	0,00
III. Etaža	m2	0,00
skupno:	m2	120,00

- 3 Čiščenje z odkrivanjem armature zidov in stropov in
zaščita vidne armature z antikorozijskimi sredstvi v
skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža	m2	120,00
II. etaža	m2	0,00
III. Etaža	m2	0,00
skupno:	m2	120,00

4

Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s
pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih
proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela
in recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni
oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2.
Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz
postvake 2 (cca 5 % stropne površine ter stene
parapetnega zidu v višini 40 cm).

I. etaža	m2	120,00
II. etaža	m2	0,00
III. Etaža	m2	0,00
skupno:	m2	120,00

5

Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter
vogalov betonskih odprtin na objektu. Peskanje se vrši v
širini cca 40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema
peskanje vidne armature in poškodovanih betonskih
površin z čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo

m2 4,00

- 6 Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s
sanacijsko malto, nad odprtinami vključno z vgradnjo
odkapnega profila - vogalnika z namenom preprečitve
odcejanja vode horizontalno po stropu.

m1 43,00

- 7 Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v
dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo
(emulzija). V postavki je vključena tudi postavitve
delovnega odra.

m2 2.980,50

- 8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in
potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika
naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05

SKUPAJ:

SKUPAJ (1. ETAŽA):

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

Ureditev garažner hiše v Prisojah - 2. ETAŽA

Horizontalna signalizacija

	enota	količina	cena na enoto (EUR)	za celoto (EUR)
1 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm	m	380		
2 Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm (označevanje prostorov za invalide)	m	29		
3 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m2 posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m2 (puščice dolžine 2,50m)	m2	15		
4 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 3 .	5 %	0,05		

SKUPAJ

Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

1	Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z visokotlačnim strojem (500 barov) notranjih betonskih površin (zidov in stropov) z nanosom sredstva za nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje – priprava za barvanje. V postavki je zajeta postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil.	m2	2.917,00
2	Odstranjevanje poškodovanega betona zidov in stropov do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 1500 bar do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno tehnologijo ter priprava površine z odkrivanjem armature za sanacijo po posameznih lokacijah.		
	I. etaža	m2	0,00
	II. etaža	m2	152,00
	III. Etaža	m2	0,00
	skupno:	m2	152,00

- 3 Čiščenje z odkrivanjem armature zidov in stropov in zaščita vidne armature z antikorozijskimi sredstvi v skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža	m2	0,00
II. etaža	m2	152,00
III. Etaža	m2	0,00
skupno:	m2	152,00

4

Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela in recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m². Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz postvake 2 (cca 6 % stropne površine ter stene parapetnega zidu v višini 40 cm). .

I. etaža	m2	0,00
II. etaža	m2	152,00
III. Etaža	m2	0,00
skupno:	m2	152,00

5

Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter vogalov betonskih odprtín na objektu. Peskanje se vrši v širini cca 40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema peskanje vidne armature in poškodovanih betonskih površin z čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo

m2 4,00

- 6 Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s sanacijsko malto, nad odprtinami vključno z vgradnjo odkapnega profila - vogalnika z namenom preprečitve odcejanja vode horizontalno po stropu.

m1 77,60

7

Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo (emulzija). V postavki je vključena tudi postavitev delovnega odra.

m2 2.917,00

- 8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05

SKUPAJ:

SKUPAJ (2. ETAŽA):

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

Ureditev garažner hiše v Prisojah - 3. ETAŽA

Horizontalna signalizacija		enota	količina	cena na enoto (EUR)	za celoto (EUR)
1	Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m ² posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm	m	410		
2	Izdelava neprekinjene tankoslojne vzdolžne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno, vključno 250 g/m ² posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, širina črte 10 cm (označevanje prostorov za invalide)	m	29		
3	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču, z enokomponentno belo barvo, strojno, vključno 250 g/m ² posipa s steklenimi kroglicami, debelina plasti suhe snovi 250µm, površina označbe do 0,5 m ² (puščice dolžine 2,50m)	m ²	15		
4	Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 3 .	5 %	0,05		

SKUPAJ

Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta

- Hidrodinamično čiščenje ter strojno pranje z visokotlačnim strojem (500 barov) notranjih betonskih površin (zidov in stropov) z nanosom sredstva za nevtralizacijo organskih umazanij in odmaščevanje – priprava za barvanje. V postavki je zajeta postavitev odra, potrebni priključek za vodo oz. Cisterna in zaščita obstoječe zunanje električne napeljave ter svetil. m² 2.878,00
- Odstranjevanje poškodovanega betona zidov in stropov do stabilne podlage z visokotlačnim pranjem 1500 bar do 2500 bar vodnega pritiska ali s podobno tehnologijo ter priprava površine z odkrivanjem armature za sanacijo po posameznih lokacijah.

I. etaža	m ²	0,00
II. etaža	m ²	0,00
III. Etaža	m ²	380,00
skupno:	m ²	380,00

- 3 Čiščenje z odkrivanjem armature zidov in stropov in zaščita vidne armature z antikorozijskimi sredstvi v skladu z navodili proizvajalca.

I. etaža	m2	0,00
II. etaža	m2	0,00
III. Etaža	m2	380,00
skupno:	m2	380,00

4

Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela in recepturi v debelini od 0- 30 mm upoštevajoč delovni oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2. Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz postvake 2 (cca 18 % stropne površine ter stene parapetnega zidu v višini 40 cm).

I. etaža	m2	0,00
II. etaža	m2	0,00
III. Etaža	m2	380,00
skupno:	m2	380,00

- 5 Peskanje poškodovanih sten parapetnih zidov ter vogalov betonskih odprtín na objektu. Peskanje se vrši v širini cca 40 cm do 60 cm (peta zidu). Postavka zajema peskanje vidne armature in poškodovanih betonskih površin z čiščenjem in odvozom ostankov na deponijo

m2 4,00

- 6 Sanacija in obdelava zunanjih stropnih odkapnih robov s sanacijsko malto, nad odprtinami vključno z vgradnjo odkapnega profila - vogalnika z namenom preprečitve odcejanja vode horizontalno po stropu. V postavki je zajeta tudi demontaža in ponovna montaža obstoječih žlebov.

m1 104,00

- 7 Barvanje notranjih sten in stropov z Acryl color barvo v dveh slojih ali enakovredno, vključno z impregnacijo (emulzija). V postavki je vključena tudi postavitev delovnega odra.

m2 2.878,00

- 8 Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani nadzornega organa in predstavnika naročnika v višini 5 % od vrednosti postavk 1 do 7 .

5 % 0,05

SKUPAJ:

SKUPAJ (3. ETAŽA):

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

Koper, 12.06.2018